

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Форма 4т

" " 2023 г.

" " 2023г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Текущие цены
221,55 тыс.руб.
33,70224 тыс.руб.
127,57 чел.час
4,74 чел.часСметная стоимость
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Трудозатраты механизаторов
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2023г.

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена			Текущая стоимость всего			Затр. Труда Рабочих ч.-час Механизаторов в
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Материал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Новый раздел															
<i>Демонтажные работы</i>															
1	ФЕРр65-76-1 Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов (10 шт)	0,1 (1 / 10)	1119,56	1119,56	1119,56	111,96	111,96	26,43	1	26,43	2959	2959		13,13	
	Накладные расходы от ФОРТ(2959 руб.)		87%		97,41					87%	2574,33				
	Сметная прибыль от ФОРТ(2959 руб.)		44%		49,26					44%	1307,96				
	Всего с НР и СП				258,63						6835,29				
2	ФЕРр65-76-2 Демонтаж отопительных котлов: отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2 (10 шт)	0,8 (8 / 10)	141,28	141,28	141,28	113,02	113,02	26,43	1	26,43	2987,22	2987,22		10,92	
	Накладные расходы от ФОРТ(2987,22 руб.)		87%		98,33					87%	2598,88				
	Сметная прибыль от ФОРТ(2987,22 руб.)		44%		49,73					44%	1314,38				
	Всего с НР и СП				261,08						6900,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР65-76-4 Демонтаж металлических каркасов котлов (т)	0,15	81,29	81,29		12,19	12,19		26,43	1	322,27	322,27		1,46
	Накладные расходы от ФОРТ(322,27 руб.)		87%			10,61				87%	280,37			
	Сметная прибыль от ФОРТ(322,27 руб.)		44%			5,36				44%	141,8			
	Всего с НР и СП					28,16					744,44			
4	ФЕР19-01-003-02 Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/4 (шт) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1	30,16	29,63	0,52	30,15	29,63	0,52	26,43	7,67	787,19	783,17	4,02	2,67
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/4 (шт)				0,09			0,09	8,76	26,43			2,43	0,01
	Накладные расходы от ФОРТ(785,6 руб.)		121%			35,96				121%	950,58			
	Сметная прибыль от ФОРТ(785,6 руб.)		72%*0,85			18,79				72%*0,85	480,79			
	Всего с НР и СП					84,3					2218,56			
Монтажные работы														
5	ФЕР19-01-003-02 Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/4 (шт) (МАТ=0 к расх.; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)	1	112,88	110,75	2,13	112,88	110,75	2,13	26,43	7,67	2943,44	2927,11	16,33	9,99
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/4 (шт)				0,37			0,37	8,76	26,43			9,88	0,03
	Накладные расходы от ФОРТ(2936,99 руб.)		121%			134,46				121%	3553,76			
	Сметная прибыль от ФОРТ(2936,99 руб.)		72%*0,85			68,01				72%*0,85	1797,44			
	Всего с НР и СП					315,35					8294,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕР18-01-002-03 Сборка котла Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) (шт) (МАТ=0 к расх.; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)	1	1260,42	840,37	420,05	1260,42	840,37	420,05	26,43	9,12	26041,78	22210,96	3830,82	89,4
			121%		56,76			56,76	12,04	26,43			1500,2	4,7
	Накладные расходы от ФОР(23711,16 руб.)		1085,53							121%	28690,5			
	Сметная прибыль от ФОР(23711,16 руб.)		549,04							72%*0.85	14511,23			
	Всего с НР и СП		2894,99								69243,51			
7	ЦЕНА	1									17591,67			
	Практика ELCO 3783 (Компл.)								17591,67 (21110/1,2)			17591,67		
8	ЦЕНА	2									48000			
	Практика ELCO 1894 (Компл.)								24000 (28800/1,2)			48000		
9	ЦЕНА	2									44033,34			
	Практика ELCO 1895 (Компл.)								22016,67 (26420/1,2)			44033,34		
Итого прямые затраты по смете														
	В том числе (справочно):					1640,62	1217,92	422,70			145665,91	32189,73	3851,17	127,57
	фонд оплаты труда (ФОТ)							57,22				109625,01	1512,51	4,74
	материалы										33702,24			
	эксплуатация машин и механизмов										109625,01			
	Накладные расходы										3851,17			
	Сметная прибыль										38648,43			
	ВСЕГО по смете										19547,6			
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										14480,22			25,51
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										79756,71			102,06
	Материалы										109625,01			4,74
	Итого										203861,94			127,57
	Компенсация НДС МАТ*0,2										21925			4,74
	Итого										225786,94			127,57
	Договорное понижение										-4236,94			4,74

'1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете														
											221550			127,57 4,74

Составил:

Проверил:

